

Република Србија
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА

01 Број: 61/3

10.07.2017.

Београд – Земун, Цара Душана 196
телефон – 011 3161-919; факс – 011 3162-150

e-mail: dekanat@kpa.edu.rs

www.kpa.edu.rs

ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

За адаптацију учионице бр.8 у специјалистички кабинет

На Криминалистичко-полицијској академији неопходно је извести радове на адаптацији учионице бр.8 у специјалистички кабинет на првом спрату Управне зграде. Сви понуђачи морају имати стручна лица –инжењере са важећом лиценцом за предвиђену врсту радова.

Понуђачи су у обавези да све предвиђене радове заврше најкасније до 13.августа.

Критеријуми за избор најповољнијег понуђача је најнижа цена.

Понуђачи могу обићи градилиште сваког радног дана 8,00-16,00 часова.

У понуди обавезно назначити: опцију понуде, рок за извођење радова, гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему.

Рок за достављање понуда је 5 дана од дана објављивања на сајту Академије.

Прилог: Спецификација радова

в.д. ДЕКАН-а



проф. др Горан Бошковић

**Adaptacija učionice br. 8 u kabinet
u Upravnoj zgradi Kriminalističko-policijske akademije**

pos	opis radova	j.mera	količina	jed. cena din.	iznos din.
-----	-------------	--------	----------	----------------	------------

I DEMONTAZA

1.	Demontaza elektro opreme u ucionici: kanalice, uticnice, kablovi. Obracun paušal.	paušal	1.00		
7.	montaza nakon zavrsetka gradjevinskih radova. Obracun po kom.	kom	2.00		

UKUPNO DEMONTAZA:

pos	opis radova	j.mera	količina	jed. cena din.	iznos din.
-----	-------------	--------	----------	----------------	------------

II ZIDARSKI RADOVI

1.	Krpljenje sliceva nakon zavrsetka elektro instalaterskih radova. Sliceve popuniti cementnim malterom.	m1	60.00		
2.	Sanacija ostecenih zidnih površina cementnim malterom .	m2	3.50		

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:	
--------------------------------	--

III MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

1.	Priprema zidova za bojenje. Ostrugati stari sloj boje na mestima gde je ispucala. Pomenute delove zakrpati mrežicom i lepkom, (do 2%) gletovati i pripremiti za bojenje.	m2	110.00		
2.	Bojenje zidova poludisperzivnom bojom. Zidove bojiti u dva sloja.	m2	110.00		
3.	Bojenje drvenjih ulaznih vrata u ucionicu. Vrata pre bojenja ocistiti i pripremiti.	kom.	1.00		

pos	opis radova	j.mera	količina	jed. cena din.	iznos din.
4.	Bojenje radijatora i radijatorskih cevi. Radijatore i cevi pre bojenja ocistiti i pripremiti.	pausal.	1.00		

UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:	
--	--

IV PARKETARSKI RADOVI

1	Repariranje postojećeg parketa. Ucenu je uracunato hoblovanje, pounjavanje pukotina i lakiranje.	m2	66.00		
2	Nabavka i montaza drvenih (camovih) parket lajsni.	m1	34.00		

UKUPNO PARKETARSKI RADOVI:	
-----------------------------------	--

V ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI

1	Isporuka i izrada elektro instalacija kablom PPY 3X2,5mm ² za šuko priključnicu (šlicovanje zida) sa isporukom,montažom i puštanje u rad šuko utičnice-program ALING	kom	1.00		
---	--	-----	------	--	--

2	Isporuka i izrada elektro instalacije kablom PPY 3X2,5mm ² za set 5 modula u koji bi bilo smesteno dve suko uticnice i jedna racunarska KAT6 (šlicovanje zida) sa isprukom,montažom i puštanje u rad iste, bele boje, 5 modula - program ALING	kom	18.00		
---	--	-----	-------	--	--

3	Isporuka i izrada elektro instalacije kablom PPY 3X2,5mm ² za tri utičnice od kojih bi jedna bila agregatska ,crvene boje, (šlicovanje zida) sa isporukom,montažom i puštanje u rad modularnog seta bele boje,7 modula - program ALING ili ekvivalentno	kom	2.00		
---	--	-----	------	--	--

4	Isporuka i izrada instalacije racunarske mreze kablom UTP KAT- 6, prosečne duzine 25m sa izradom završnica i ispitivanjem iste.	kom	18.00		
---	--	-----	-------	--	--

pos	opis radova	j.mera	količina	jed. cena din.	iznos din.
5	Isporuka i izrada elektro instalacija kablom PPY 3X2,5mm za set 4 modula u koji bi bilo smešteno jedna šuko priključnica , 1 priključnica HDM- i 1 računarska KAT6 , na plafonu (šlicovanje zida šlicericom) sa isporukom , montažom i puštanje u rad iste, bele boje-program ALING ili ekvivalentno	kom	1.00		
6	Isporuka i izrada elektro instalacije kablom PPY 3X2,5mm ² za paljenje svetla ,set 3,sa isporukom, montažom i puštanje u rad iste, bele boje-program ALING ili ekvivalentno.	kom	1.00		
7	Isporuka i montaža Razvodne table RT-12 u zid sa automatskim osiguračima u učionici sa montažom, obeležavanjem, ispitivanjem i puštanjem u rad. Oprema Schneider-Electric ili ekvivalentno	kom	1.00		
8	Demontaža glavnih razvodnih ormana (u hodniku) i montaža novog razvodnog ormana . Orman je metalni sa bravicom za zaključavanje. Tip ormana je Prizma Plus Schneider-Electric ili ekvivalentno. U orman će biti smeštena komplet nova elektro oprema istog proizvođača kao i orman	kom	1.00		

UKUPNO ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI:

REKAPITULACIJA

I DEMONTAZA

II ZIDARSKI RADOVI

III MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

IV PARKETARSKI RADOVI

V ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI

UKUPNO BEZ PDV-a: DIN

pos	opis radova	j.mera	količina	jed. cena din.	iznos din.
	PDV 20%				

UKUPNO SA PDV-om DIN

IZVODJAC:

NARUCILAC:
